

- ДСК устанавливаются только в помещениях с кирпичными либо бетонными стенами толщиной не менее 100 мм
- В процессе сборки все узлы и крепления не затягиваются до конца, только после полной сборки проверяются и затягиваются все соединения
- Проверить прочность всех креплений и узлов ДСК.
- Обязательно проверяется безопасность и надёжность крепления навесных элементов не менее 1 раза в 10 дней
- Рекомендуется по периметру ДСК разместить мат толщиной не менее 70 мм
- Не рекомендуется допускать к занятиям детей без наблюдения взрослых!
- Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке заводаизготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ СТО 49244370-001-2012, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации



Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления

- Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03


Комплекс упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские», соответствует СТО 49244370-001-2012 и признан годным к эксплуатации признан годным к эксплуатации.




Возрастная группа (лет)Нагрузка на **4+50**



навесное оборудование (кг)



Занимаемая площадь (мм)Вес (брутто) кг. **940x72025**



Высота (см)Срок службы **2425 лет**

Допустимая нагрузка (кг)
130

